

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Łazienka dla niepełnosprawnych					
1.1 Rozbiórki					
d.1.1	1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
d.1.1	2 KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
d.1.1	3 KNP RPDE 48-105g - analogia	Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
d.1.1	4 KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
d.1.1	5 KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
d.1.1	6 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.81*1.88	m ² m ²	 3.403	 RAZEM 3.403
d.1.1	7 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [(1.81+1.88)*2*1.62]-(0.80*1.62)	m ² m ²	 10.660	 RAZEM 10.660
d.1.1	8 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14.00*0.06	m ³ m ³	 0.840	 RAZEM 0.840
d.1.1	9 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 14.00*0.06	m ³ m ³	 0.840	 RAZEM 0.840
1.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej					
d.1.2	10 KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 1.50+1.80	m m	 3.300	 RAZEM 3.300
d.1.2	11 KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową 1.50+1.80	m m	 3.300	 RAZEM 3.300
d.1.2	12 KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
d.1.2	13 KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
d.1.2	14 KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
d.1.2	15 KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
1.3 Instalacje wodne					
d.1.3	16 KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 1.80	m m	 1.800	 RAZEM 1.800
d.1.3	17 S-215 0300- 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.60	m m	 3.600	 RAZEM 3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.3	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.3	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4 Instalacja grzewcza - przeniesienie grzejników					
22 d.1.4	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.4	KNR INSTAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1.4	KNR INSTAL 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.4	KNR 2-15 0419-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 Instalacje elektryczne					
26 d.1.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.5	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.5	KNR 5-08 0511-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenioeych LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1.5	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6 Roboty budowlane					
32 d.1.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.88*1.81	m ²	3.403	
				RAZEM	3.403
33 d.1.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną wsp. do R - 1,5 za wyprofilowanie brodzika	m ²		
		1.88*1.81	m ²	3.403	
				RAZEM	3.403
34 d.1.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		11.60	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
35 d.1.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[(1.00+1.00)*0.47]+10.66$	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
36 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(1.88*1.81)+[(1.88+1.81)*2*1.38]-[(1.00+1.00)*0.47]$	m ²		
			m ²	12.647	
				RAZEM	12.647
37 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.88*1.81	m ²		
			m ²	3.403	
				RAZEM	3.403
38 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.647-3.403	m ²		
			m ²	9.244	
				RAZEM	9.244
1.7 Prace montażowe					
39 d.1.7	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego dla niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.7	Kalkulacja własna	Montaż osprzętu dla niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 WC męskie					
2.1 Rozbiórki					
41 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.2.1	KNR 4-02 0235-02	Demontaż bidetu 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2.1	KNP RPDE 48-105g - analogia	Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $(1.00*4.10)+(1.21*1.67)+(0.91*2.67)$	m ²		
			m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
48 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(1.00+4.10+1.95+1.00+0.48+0.48+0.14+1.50+1.50+0.97)*1.53$	m ²		
			m ²	20.074	
				RAZEM	20.074
49 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm podest kabiny natryskowej $1.28*0.97*0.05$	m ³		
			m ³	0.062	
				RAZEM	0.062
50 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $30.00*0.06$	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
51 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 $30.00*0.06$	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
2.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej					
52 d.2.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
53 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.2.2	KNR 2-15 0227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3 Instalacje wodne					
56 d.2.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.2.3	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.2.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.4 Instalacja grzewcza - przeniesienie grzejników					
59 d.2.4	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2.4	KNR INSTAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
61 d.2.4	KNR INSTAL 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.2.4	KNR 2-15 0419-01 ana- logia	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o dług. 660 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5 Instalacje elektryczne					
63 d.2.5	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.2.5	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.2.5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2.5	KNR 5-08 0511-01 ana- logia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenioeych LED 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
67 d.2.5	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko- wych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.2.5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6 Roboty budowlane					
69 d.2.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 8.550	m ² m ²	8.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.550
70 d.2.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną wsp. do R - 1,5 za wyprofilowanie brodzika 8.550	m ² m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
71 d.2.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 20.074	m ² m ²	20.074	
				RAZEM	20.074
72 d.2.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 20.074	m ² m ²	20.074	
				RAZEM	20.074
73 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $8.550 + [(1.00 + 4.10 + 1.95 + 1.00 + 0.48 + 0.48 + 0.14 + 1.50 + 1.50 + 0.97) * 1.48]$	m ² m ²	27.968	
				RAZEM	27.968
74 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.550	m ² m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
75 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[(1.00 + 4.10 + 1.95 + 1.00 + 0.48 + 0.48 + 0.14 + 1.50 + 1.50 + 0.97) * 1.48] - (2.37 * 1.42)$	m ² m ²	16.052	
				RAZEM	16.052
2.7 Prace montażowe					
76 d.2.7	Kalkulacja własna	Montaż osprzętu dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 WC damskie					
3.1 Rozbiórki					
77 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.3.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
79 d.3.1	KNP RPDE 48-105g - analogia	Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
80 d.3.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81 d.3.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
82 d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.10*2.57	m ² m ²	10.537	
				RAZEM	10.537
83 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $[(2.57 + 4.10) * 2 * 1.51] + (2.57 * 1.51 * 2) + [(1.13 + 0.94) * 2 * 1.51] + [(1.13 + 0.94) * 1.51] - (0.80 * 1.51 * 3)$	m ² m ²	33.658	
				RAZEM	33.658
84 d.3.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm podest kabinie natryskowej 1.28*0.97*0.05	m ³ m ³	0.062	
				RAZEM	0.062
85 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.3.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 0.30*2.08	m ² m ²	0.624	
				RAZEM	0.624

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 44.00*0.06	m ³ m ³	 2.640	
				RAZEM	2.640
88 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 44.00*0.06	m ³ m ³	 2.640	
				RAZEM	2.640
3.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej					
89 d.3.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.3.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
91 d.3.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.3 Instalacje wodne					
92 d.3.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.3.3	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.3.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3.4 Instalacje elektryczne					
95 d.3.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
96 d.3.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
97 d.3.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.3.4	KNR 5-08 0511-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
99 d.3.4	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
100 d.3.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.5 Roboty budowlane					
101 d.3.5	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 2.08+0.40	m m	 2.480	
				RAZEM	2.480
102 d.3.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10.537	m ² m ²	 10.537	
				RAZEM	10.537
103 d.3.5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną wsp. do R - 1,5 za wyprofilowanie brodzika 10.537	m ² m ²	 10.537	
				RAZEM	10.537

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.3.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża [[$(2.57+4.10)*2*1.51$]+ $(2.57*1.51*2)$]+[[$(1.13+0.94)*2*1.51$]+[[$(1.13+0.94)*1.51$]- $(0.80*1.51*3)$]	m ² m ²	33.658	
				RAZEM	33.658
105 d.3.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 33.658	m ² m ²	33.658	
				RAZEM	33.658
106 d.3.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $10.537+[(2.57+4.10)*2*1.51]+(2.57*1.51*2)+[(1.13+0.94)*2*1.51]+[(1.13+0.94)*1.51]$	m ² m ²	47.819	
				RAZEM	47.819
107 d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.537	m ² m ²	10.537	
				RAZEM	10.537
108 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [[$(2.57+4.10)*2*1.51$]+ $(2.57*1.51*2)$]+[[$(1.13+0.94)*2*1.51$]+[[$(1.13+0.94)*1.51$]- $(2.37*1.42)$]	m ² m ²	33.917	
				RAZEM	33.917
3.6 Instalacja grzewcza - przeniesienie grzejników					
109 d.3.6	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.3.6	KNR INSTAL 0301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
111 d.3.6	KNR INSTAL 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
112 d.3.6	KNR 2-15 0419-01 ana- logia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.7 Prace montażowe					
113 d.3.7	Kalkulacja własna	Montaż osprzętu dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000